

PROJEKTE: VERWALTUNGS- UND GEWERBEBAU

Neubau
Werkshalle

(Gesamtprojektierung)

gabo Systemtechnik GmbH

94559 Niederwinkling



Projektumfang

- Gesamtplanung für die Gewerke Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär und Druckluft
- Beheizung mit Gasbrennwertkessel in Verbindung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Industriebodenheizung zum Heizen und Kühlen
- Verwaltungsbereich mit Klimadecke
- Kompressionskältemaschinen mit Rückkühler zur freien Kühlung, Leistung 500 kW
- offene Kaltwasserbecken zur Kühlung der Extrusionsmaschinen



Bauzeit
8 Monate
Kosten TGA
980.000,- €

